

Radom 06.10.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa i adres Zamawiającego: Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im.
J. Grzecznarowskiego z siedzibą w Radomiu, ul. Zbrowskiego 104, 26-600 Radom.
Telefon: 48 384 03 66, 48 384 03 98
e-mail : zarzadrsm@rsm.radom.pl,
strona internetowa : www.rsm.radom.pl

Tryb udzielenia zamówienia : Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z obowiązującym w RSM Regulaminem organizowania i przeprowadzania przetargów na wykonanie robót i usług w Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. J. Grzecznarowskiego.

Opis przedmiotu zamówienia:

Remont chodnika przy ulicy Chrobrego 13

Wykaz prac do wykonania:

Remont chodnika :

- zerwanie starych płyt chodnikowych, obrzeży i podbudów wraz z utylizacją
- wykonanie nowych warstw podbudowy
- wykonanie nowych chodników z kostki typu Behaton gr. 6 cm wraz z wykonaniem obrzeży i regulacją studzienek
- posprzątanie i plantowanie terenu wraz z posianiem trawy

Wymagania Zamawiającego do Wykonawcy - spełnienia następujących warunków:

1. Formularz ofertowy/kosztorys ofertowy/ powinien zawierać cenę ryczałtową netto w złotych bez podatku Vat za wykonanie zamówienia.
2. Należny podatek Vat.
3. Cenę ryczałtową brutto wraz z należnym podatkiem Vat za wykonanie zamówienia.
4. Termin wykonania zamówienia.
5. Okres gwarancji na wykonane roboty (minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonanie zamówienia wynosi 36 miesięcy).

54

6. Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, pracownikami, których kwalifikacje i uprawnienia obejmują wszystkie kategorie robót związane z realizacją przedmiotu zamówienia

7. Wszystkie roboty powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

8. Zastosowane materiały budowlane do wykonania zamówienia, powinny być dopuszczone do powszechnego użytku w budownictwie i posiadać stosowne certyfikaty i atesty.

9. Przed złożeniem oferty należy wykonać wizję lokalną.

Termin składania ofert na wykonanie zamówienia do 12.10.2023 roku.

Termin wykonania zamówienia do 17.11.2023 roku.

OFERTY NALEŻY SKŁADAĆ W ZAMKNIĘTYCH KOPERTACH W SIEDZIBIE RSM UL. ZBROWSKIEGO 104,26-600 RADOM (SEKRETARIAT SPÓŁDZIELNI) LUB ZA POSREDNICTWEM POCZTY.

Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzeczmarowskiego W Radomiu zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na dane zamówienie bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

WICEPREZES ZARZĄDU

inż. Hubert Cis

PREZES ZARZĄDU

Karolina Czerwonka-Domagata

Inspektor nadzoru RSM

mgr inż. Andrzej Frąk
upr.bud. MAZ/0225/WBKb/16

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	REMONT CHODNIKA PRZED BUDYNKIEM
ADRES INWESTYCJI	UL. Chrobrego 13
INWESTOR	Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa im. J. Grzeczmarowskiego
ADRES INWESTORA	ul. Zbrowskiego 104
DATA OPRACOWANIA	: 06.10.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.10.2023

Data zatwierdzenia

Inspektor nadzoru RSM
mgr inż. Andrzej Frąk
upr. bud. MAZ/0225/WKb/16

RSR

ICEPREZES ZARZĄDU

inż. Hubert Cis

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe.			
1	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych 0,5 m x 0,5 m betonowych o grubości 7 cm	m ²		
d.1	0811-03	(35,5+26)*2+(4,37+6,12)	m ²	133,490	
				RAZEM	133,490
2	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej	m		
d.1	0814-01	66	m	66,000	
				RAZEM	66,000
3		Przestawienie płotków ogrodzeniowych przy ogródkach.	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy gr. 15 cm	m ²		
d.1	0802-07	(35,5+26)*2+(4,37+6,12)	m ²	133,490	
				RAZEM	133,490
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-11	9,31+20	m ³	29,310	
				RAZEM	29,310
6	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-12	Krotność = 10 9,31+20	m ³	29,310	
				RAZEM	29,310
2		Nawierzchnie			
7	KNR 2-31	Podbudowa betonowa C12/15 bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2	0109-03	(35,5+26)*2+(4,37+6,12)	m ²	133,490	
				RAZEM	133,490
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0114-05	(35,5+26)*2+(4,37+6,12)	m ²	133,490	
				RAZEM	133,490
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe kolorze szary o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	35,5+28+30+30	m	123,500	
				RAZEM	123,500
10	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki betonowej koloru szarego o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.2	0511-02	(35,5+26)*2+(4,37+6,12)	m ²	133,490	
				RAZEM	133,490
11	KNR 2-31	Regulacja studzienek kanalizacyjnych	szt.		
d.2	1406-02	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3		Prace wykończeniowe			
12	KNR 2-01	Ręczne planowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III	m ²		
d.3	0505-01	35	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000
13	KNR 2-01	Obsianie skarp w ziemi urodzajnej	m ²		
d.3	0510-03	35	m ²	35,000	
				RAZEM	35,000